

Título	CÓMPUTO MÉTRICO DETALLADO
Programa	Plan de Infraestructura Vial Mendiolaza 2025-2027
Proyecto	Cordón cuneta calle Cárcano (Calandria-Horneros)
Fecha	Mayo 2026
Revisión	00

1 Movimientos de suelo - Excavación	[m3]		
	Superficie	Espesor	Volúmen
	[m2]	[m]	[m3]
Calle Cárcano entre Calandria y Picaflor (Córdon)	304,92	0,30	91,48
Calle Cárcano entre Picaflor y Horneros (Cordón)	379,83	0,30	113,95
Calle Cárcano entre Horneros y Crespín (Cordón)	729,63	0,30	218,89
Calle Cárcano entre Calandria y Picaflor (Calzada)	378,84	0,10	37,88
Calle Cárcano entre Picaflor y Horneros (Calzada)	471,91	0,10	47,19
Calle Cárcano entre Horneros y Crespín (Calzada)	906,51	0,10	90,65
TOTAL ÍTEM			600,04

2 Preparación de la subrasante	[m2]		
	Longitud	Ancho	Superficie
	[m]	[m]	[m2]
Calle Cárcano entre Calandria y Picaflor (Córdon)	92,40	3,30	304,92
Calle Cárcano entre Picaflor y Horneros (Cordón)	115,10	3,30	379,83
Calle Cárcano entre Horneros y Crespín (Cordón)	221,10	3,30	729,63
Calle Cárcano entre Calandria y Picaflor (Calzada)	92,40	4,10	378,84
Calle Cárcano entre Picaflor y Horneros (Calzada)	115,10	4,10	471,91
Calle Cárcano entre Horneros y Crespín (Calzada)	221,10	4,10	906,51
TOTAL ÍTEM			3171,64

El ancho de cada CC es de 1,15 metros en total, entre espalda de córdon y límite con carpeta estabilizada

3 Ejecución de subbase de suelo arena - e: 0,15 m	[m3]		
	Superficie	Espesor	Volúmen
	[m2]	[m]	[m3]
Calle Cárcano entre Calandria y Picaflor (Córdon)	304,92	0,15	45,74
Calle Cárcano entre Picaflor y Horneros (Cordón)	379,83	0,15	56,97
Calle Cárcano entre Horneros y Crespín (Cordón)	729,63	0,15	109,44
TOTAL ÍTEM			212,16

4 Ejecución de cordón cuneta de hormigón - e: 0,15 m

	[m2]		
	Largo	Ancho	Superficie
	[m]	[m]	[m3]
Calle Cárcano entre Calandria y Picaflor (Córdon)	184,80	1,3	240,24
Calle Cárcano entre Picaflor y Horneros (Cordón)	230,20	1,3	299,26
Calle Cárcano entre Horneros y Crespín (Cordón)	442,20	1,3	574,86
TOTAL ÍTEM			1114,36

Se toma el largo multiplicando por 2 el largo de la calzada a cubrir.

Se suma 0,15 m al ancho para computar el cordón elevado.

5 Ejecución de base granular 0-20 - e: 0,15 m

	[m3]		
	Superficie	Espesor	Volumen
	[m2]	[m]	[m3]
Calle Cárcano entre Calandria y Picaflor (Calzada)	378,84	0,1	37,88
Calle Cárcano entre Picaflor y Horneros (Calzada)	471,91	0,1	47,19
Calle Cárcano entre Horneros y Crespín (Calzada)	906,51	0,1	90,65
TOTAL ÍTEM			175,73

El presente ítem corresponde a la ejecución de carpeta de rodamiento con material granular 0-20