

Título	CÓMPUTO MÉTRICO DETALLADO
Programa	Plan de Infraestructura Vial Mendiolaza 2025-2027
Proyecto	Bocacalles en barrio Centro 1 (Bocacalles Varias)
Fecha	Abril 2026
Revisión	00

1 Movimientos de suelo - Excavación	[m3]		
	Superficie	Espesor	Volúmen
	[m2]	[m]	[m3]
Bocacalle Los Cactus, Los Cocos y Los Ceibos	881,26	0,30	264,38
Bocacalle Los Ceibos y Los Molles	301,20	0,30	90,36
Bocacalle Los Chañares y Los Quebrachos	162,00	0,30	48,60
Bocacalle Los Paraísos y Los Sauces	222,45	0,30	66,74
TOTAL ÍTEM			470,07

2 Movimientos de suelo - Compactación	[m3]		
	Superficie	Espesor	Volúmen
	[m2]	[m]	[m3]
Bocacalle Los Cactus, Los Cocos y Los Ceibos	881,26	0,15	132,19
Bocacalle Los Ceibos y Los Molles	301,20	0,15	45,18
Bocacalle Los Chañares y Los Quebrachos	162,00	0,15	24,30
Bocacalle Los Paraísos y Los Sauces	222,45	0,15	33,37
TOTAL ÍTEM			235,04

3 Preparación de la subrasante	[m2]	
	Superficie	
	[m2]	
Bocacalle Los Cactus, Los Cocos y Los Ceibos	881,26	
Bocacalle Los Ceibos y Los Molles	301,20	
Bocacalle Los Chañares y Los Quebrachos	162,00	
Bocacalle Los Paraísos y Los Sauces	222,45	
TOTAL ÍTEM		1566,91

4 Ejecución de base estabilizada - e: 0,15 m	[m3]		
	Superficie	Espesor	Volúmen
	[m2]	[m]	[m3]
Bocacalle Los Cactus, Los Cocos y Los Ceibos	881,26	0,15	132,19
Bocacalle Los Ceibos y Los Molles	301,20	0,15	45,18
Bocacalle Los Chañares y Los Quebrachos	162,00	0,15	24,30
Bocacalle Los Paraísos y Los Sauces	222,45	0,15	33,37
TOTAL ÍTEM			235,04

5 Ejecución de bocacalle de Hormigón simple H25 - e:
0,18 m

[m3]

Superficie	Espesor	Volúmen
[m2]	[m]	[m3]

Bocacalle Los Cactus, Los Cocos y Los Ceibos

881,26

0,18

158,63

Bocacalle Los Ceibos y Los Molles

301,20

0,18

54,22

Bocacalle Los Chañares y Los Quebrachos

162,00

0,18

29,16

Bocacalle Los Paraísos y Los Sauces

222,45

0,18

40,04

TOTAL ÍTEM

282,04