

MEMORIA DESCRIPTIVA

Proyecto: Centro 1 – Ejecución de bocacalles y pavimento en Barrio Centro

Programa: Plan de Infraestructura Vial Mendiola 2025–2027

Ubicación: Barrio Centro – Mendiola, Córdoba

Fecha: Abril 2026

1. Introducción

El presente proyecto forma parte del Plan de Infraestructura Vial Mendiola 2025–2027, cuyo objetivo es mejorar la conectividad urbana, la seguridad vial y la calidad del espacio público mediante la consolidación progresiva de la red vial de la ciudad.

En el marco de dicho plan, el Proyecto Centro 1 contempla la ejecución de bocacalles de hormigón y tramos de pavimento en Barrio Centro, priorizando intersecciones con alto tránsito vehicular y sectores donde actualmente existen problemas de transitabilidad, erosión y generación de polvo.

La intervención permitirá mejorar la circulación, reducir costos de mantenimiento vial y optimizar el drenaje superficial en sectores consolidados del ejido urbano.

2. Alcance de la obra

El proyecto contempla la ejecución de bocacalles de hormigón y pavimento en calles del Barrio Centro, incluyendo:

Bocacalles a ejecutar

- Los Cactus – Los Ceibos – Los Cocos (881,26 m²)
- Los Molles – Los Ceibos (301,20 m²)
- Los Chañares – Los Quebrachos (162,20 m²)
- Los Paraísos – Los Sauces (222,45 m²)

En total se intervendrá una superficie aproximada de 1.556,91 m² de infraestructura vial, considerando bocacalles y tramos de pavimento.