

|          |                                                   |
|----------|---------------------------------------------------|
| Título   | PRECIOS OFICIALES                                 |
| Programa | Plan de Infraestructura Vial Mendiolaza 2025-2027 |
| Proyecto | PIV02bis - Pavimento calle Cárcano                |
| Fecha    | Julio 2026                                        |
| Revisión | 01                                                |

| Número | Ítem                                             | Unidad | Cantidad | Subtotal unit. | Subtotal ítem     |
|--------|--------------------------------------------------|--------|----------|----------------|-------------------|
| 1      | Movimientos de suelo - Excavación                | [m3]   | 1293,32  | \$ 14.000,00   | \$ 18.106.480,00  |
| 2      | Preparación de la subrasante                     | [m2]   | 4619,00  | \$ 5.500,00    | \$ 25.404.500,00  |
| 3      | Ejecución de subbase estabilizada - e: 0,15 m    | [m3]   | 692,85   | \$ 75.000,00   | \$ 51.963.750,00  |
| 4      | Ejecución de base estabilizada arena - e: 0,05 m | [m3]   | 230,95   | \$ 70.000,00   | \$ 16.166.500,00  |
| 5      | Ejecución de pavimento intertrabado              | [m2]   | 4619,00  | \$ 45.000,00   | \$ 207.855.000,00 |

TOTAL OBRA (valor final con IVA incluido)
\$ 319.496.230,00