

Título	PRECIOS OFICIALES
Proyecto	PIA 02 - Bv. Italia y transversales
Fecha	Julio 2026
Revisión	02

Número	Ítem	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Subtotal
--------	------	--------	----------	-----------------	----------

1 Tareas preliminares

1.1	Movilización de obra	[gl]	1,00	\$ 10.000.000,00	\$ 10.000.000,00
1.2	Obrador	[gl]	1,00	\$ 5.000.000,00	\$ 5.000.000,00
1.3	Demarcación y señalización de obra	[gl]	1,00	\$ 4.000.000,00	\$ 4.000.000,00
1.4	Replanteo y nivelación	[gl]	1,00	\$ 2.000.000,00	\$ 2.000.000,00

2 Ejecución de trabajos requeridos

2.1	Fresado y reutilización de material donde indique la Inspección	[m2]	547,40	\$ 7.000,00	\$ 3.831.800,00
2.2	Demolición de cordón cuneta y bocacalles existentes, retiro y disposición de material resultante.	[m2]	477,63	\$ 35.000,00	\$ 16.717.085,00
2.3	Desmonte	[m3]	3791,47	\$ 25.000,00	\$ 94.786.650,00
2.4	Terraplén	[m3]	268,66	\$ 37.000,00	\$ 9.940.420,00
2.5	Compactación y preparación de la subrasante	[m2]	8912,86	\$ 7.500,00	\$ 66.846.450,00
2.6	Ejecución de subbase de suelo arena – e: 15 cm	[m3]	401,32	\$ 115.649,54	\$ 46.412.876,34
2.7	Ejecución de base estabilizada - e: 0,15 m	[m3]	1336,93	\$ 171.695,08	\$ 229.544.131,02
2.8	Ejecución de riegos asfálticos	[tn]	5,35	\$ 3.500.000,00	\$ 18.728.430,00
2.9	Ejecución de carpeta de concreto asfáltico	[tn]	321,06	\$ 409.221,43	\$ 131.384.142,26
2.10	Ejecucion de cordón cuneta ancho útil 0,80 m - e: 0,15m	[m]	1713,86	\$ 89.317,03	\$ 153.076.877,91
2.11	Ejecucion de bocacalles de Hormigon H30 e: 0,20m	[m3]	484,90	\$ 524.870,97	\$ 254.509.932,68
2.12	Ejecución de pavimentos de adoquines H8	[m2]	2099,01	\$ 94.298,85	\$ 197.934.233,31

TOTAL OBRA					\$ 1.244.713.028,53
-------------------	--	--	--	--	----------------------------